ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κ.Καρέλη
Τηλέφωνο: 2132033933
E-mail: k.kareli@gna-gennimatas.gr

Αθήνα, 24/11/2026
Αρ. Πρωτ.: 36911

STAMATINA GIANNOULI Digitally signed by STAMATINA GIANNOULI DN: c=GR, serialNumber=EBMS-09643149, sn=GIANNOULI, givenName=STAMATINA, cn=STAMATINA GIANNOULI Date: 2026.11.24 08:53:10 +02'00'

Θέμα: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ (ΑΣΑΝΣΕΡ Νο 2) από ισόγειο έως 2ο όροφο ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»».

<u>Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»</u>

Έχοντας υπόψη :

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του άρθρο 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Εθνική σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες » όπως ισχύει,
2. του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
3. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως ισχύει,
4. του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
5. Του Ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238/Α/Α4-12-2021) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ¨Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας¨, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας κα άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια», όπως αυτός ισχύει.
6. του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016,
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 212/τ. Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

8. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 15, παράγραφο 8 (όπως ισχύει),
9. του Ν. 2889/2001 « Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:

1. Την υπ΄ αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2. Το υπ' αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ., αναφορικά με την αρμοδιότητά της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
3. Την υπ΄ αρίθμ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Την υπ΄αρ. 32000/13-10-2026 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ρ1ΟΡ4690ΩΝ-806), σύμφωνα με την οποία εγκρίνει τις εργασίες οικοδομικής αποκατάστασης στο κλιμακοστάσιο (ασανσέρ Νο2) από το ισόγειο έως 2ο όροφο του Νοσοκομείου.
5. Το υπ' αρ. 30590/01-10-2026 έγγραφο τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
6. Την υπ΄αρ. 32000/13-10-2026 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ρ1ΟΡ4690ΩΝ-806), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε:
    1. Η σκοπιμότητας παροχής υπηρεσιών για εργασίες οικοδομικής αποκατάστασης στο κλιμακοστάσιο (Ασανσέρ Νο2) από ισόγειο έως 2ο όροφο, του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
    2. Το υπ΄αριθμ. 30590/01-10-2026 έγγραφο τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
    3. Το νοσοκομείο να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την παροχή υπηρεσιών για εργασίες οικοδομικής αποκατάστασης στο κλιμακοστάσιο (Ασανσέρ Νο2) από ισόγειο έως 2ο όροφο ,του Νοσοκομείου, με CPV: 4545300, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.460,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 22.890,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής προσφοράς (χαμηλότερη τιμή) και δημοσίευση του διαγωνισμού στις ιστοσελίδες ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
    4. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 40879Α.
    5. Τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού.
7. Την υπ΄αρ. 1177/2026-(15/10/2026) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 9ΧΟΟ4690ΩΝ-ΒΔΖ) με την οποία δεσμεύτηκε η απαραίτητη πίστωση προς κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου.
8. Την υπ΄ αρ. 35929/13-11-2026 απόφαση της Διοικήτριας (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΩ904690ΩΝ-9Η1) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε:
    - Η εκ΄ νέου διενέργεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για την παροχή υπηρεσιών για εργασίες οικοδομικής αποκατάστασης στο κλιμακοστάσιο (ασανσέρ Νο2) από ισόγειο έως 2ο όροφο, του Νοσοκομείου.

Γ. Και τις ανάγκες του Νοσοκομείου,

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την παροχή υπηρεσιών για εργασίες οικοδομικής αποκατάστασης στο κλιμακοστάσιο (Ασανσέρ Νο2) από ισόγειο έως 2ο όροφο, του Νοσοκομείου με CPV: 4545300 προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.460,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 22.890,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής προσφοράς (χαμηλότερη τιμή) και δημοσίευση του διαγωνισμού στις ιστοσελίδες ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» **Κτήριο Διοίκησης Γραφείο Προμηθειών**	**ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ 25/11/2026 (ΩΡΑ 8:00 π.μ)**	**ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ 01/12/2026 (ΩΡΑ 13:00 μ.μ)**	**ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ 03/12/2026 (ΩΡΑ 11:00 π.μ)**

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την **ΤΡΙΤΗ 01/12/2026 και ώρα 13:00 μμ.**

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.gna-gennimatas.gr) , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Δι@ύγεια .

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων:

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες: ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ Ι.

Τμ. Προμηθειών

Αθήνα, 28 - 09 - 2026
Αριθ. Πρωτ: ... ...

ΠΡΟΣ: Διοικητική Διεύθυνση.

<u>ΘΕΜΑ</u>: «Διαβίβαση Μελέτης - περιγραφής με τίτλο εργασίες οικοδομικής αποκατάστασης στο κλιμακοστάσιο (ασανσέρ Νο2) του του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» _από ισόγειο έως 2ο όροφο

- Σχετικό *το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. έγγραφο: 29063/18.09.2026*

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου, σας διαβιβάζουμε την Μελέτη - Περιγραφή για το αντικείμενο του θέματος.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες για την ανάδειξη αναδόχου.

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 30590
ΗΜ/ΝΙΑ: 01/10/2026

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικής Υπηρεσίας

Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΑ

<u>Συνημμένα:</u> 1. Έντεκα (11) σελίδες, η Μελέτη - περιγραφή.

<u>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ</u>

1. Γραφείο Διοικήτριας / Αναπληρωτή Διοικητή.
2. Γραφείο Προμηθειών
3. Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 154
ΤΚ: 11527, Αθήνα
Πληρ.: Ι. Ταβουλαρέα
Τηλ.:2132032183-4

Αθήνα, 28/ 09/ 2026

ΜΕΛΕΤΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ (ΑΣΑΝΣΕΡ Νο2) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ_ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΩΣ 2ο ΟΡΟΦΟ».

Σχετ. 1 : 29063/18.09.2026

Με στόχο τις εργασίες οικοδομικής αποκατάστασης στο κλιμακοστάσιο που βρίσκεται στην αριστερή - νοτιοδυτική όψη του ΚΤΗΡΙΟΥ 1, από ισόγειο έως 2ο όροφο έγινε αποτύπωση των βλαβών του κλιμακοστασίου. Κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και ΑΜΕΣΗ, η αποκατάστασή τους, λόγω κινδύνου ατυχήματος, κλοπών, μολύνσεων και για λόγους τήρησης της καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου.
Μετά από τη μελέτη και την ανάλυση των αναγκών των χώρων του κλιμακοστασίου, ακολουθεί Τεχνική περιγραφή με τις απαραίτητες εργασίες στο κλιμακοστάσιο του πρώην ασανσέρ Νο2 (σταματημένο).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Για το κλιμακοστάσιο στην αριστερή νοτιοδυτική όψη του ΚΤΗΡΙΟΥ 1, και για όλα τα επίπεδα από ισόγειο, 1ο όροφο και 2ο όροφο του κλιμακοστασίου υπάρχουν φθορές και βλάβες οικοδομικές που πρέπει ΑΜΕΣΑ να αποκατασταθούν.

- **Συνοπτικά οι εργασίες:**

ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Αντικατάσταση θύρας αριστερής εισόδου γυναικολογικού ιατρείου ΤΕΙ_ Ισόγειο, με όλες τις κατάλληλες προεργασίες, επισκευές και τελικές αποκαταστάσεις που απαιτούνται (σχετ.1).

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Αντικατάσταση υαλοστασίων όλου του κλιμακοστασίου (αποξήλωση αποκομιδή τοποθέτηση νέου με εργασίες αποκατάστασης) με νέα συστήματα αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα, υψηλής κατηγορίας, σε συνδυασμό με υαλοπίνακες διπλούς, με

όλες τις απαραίτητες οικοδομικές επισκευές περιμετρικά αυτού. Και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ.

ΕΡΓΑΣΙΑ 3. Βαφή τοίχων και οροφών του χώρου του κλιμακοστασίου.

ΕΡΓΑΣΙΑ 4. Τοποθέτηση Αντιηλιακών μεμβρανών θερμοπροστασίας.

ΕΡΓΑΣΙΑ 5. Τοποθέτηση και σύνδεση με το υπάρχων, νέου Δικτυού προστασίας από περιστέρια.

ΕΡΓΑΣΙΑ 6. Για όλες τις εργασίες θα γίνονται Αποξηλώσεις - μεταφορές - απορρίψεις - καθαριότητα.

➢ Πιο **αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής,**

Στο κλιμακοστάσιο στην αριστερή νοτιοδυτική όψη του ΚΤΗΡΙΟΥ 1,

ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Θα γίνει **αντικατάσταση θύρας αριστερής εισόδου γυναικολογικού ιατρείου ΤΕΙ**, στο Ισόγειο.

- Μετά την αποξήλωση, απομάκρυνση και απόρριψη της παλιάς και κατεστραμμένης Πόρτας - κάσσας θα γίνει τοποθέτηση νέας πόρτας - κάσσας με όλα τα εξαρτήματά της καθώς και με όλες τις κατάλληλες επισκευές και προεργασίες που απαιτούνται. Επιδιόρθωση πλευρικής τοιχοποιίας από **ρωγμές, σπασίματα, τρύπες.**
- Τοποθέτηση νέας κάσας σιδήρου, από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm και Χρωματισμός της νέας μεταλλικής κάσας με δύο στρώσεις μίνιο και μια στρώση ριπολίνης. Προσοχή απαιτείται στο μεγάλο πάχος του τοίχου και της γυψοσανίδας. Τοποθέτηση καινούργιας ξύλινης πρεσσαριστής θύρας, με επικάλυψη φορμάικας, κλειδαριά ασφαλείας, παράδοση κλειδιών σε όσα αντίγραφα απαιτείται από το τμήμα (άνω των τριών 3) νέα πόμολα και μηχανισμό επαναφοράς αυτής, τουλάχιστον τρεις μεντεσέδες βαρέως τύπου και ρύθμισή της ώστε να ανοίγει άνετα και με ασφάλεια. **Πλήρης αποκατάσταση μερεμετιών.**
- Αλλαγή όσο χρειάζεται στις Διαστάσεις της νέας θύρας με επιτόπου επαλήθευση και προμέτρηση, ώστε να δουλεύει σωστά. Παρατηρείται στην υπάρχουσα κάσα εσωτερικά και αριστερά να είναι πολύ κοντά στον τοίχο (γυψοσανίδα) με αποτέλεσμα όταν ανοίγει η πόρτα οι μεντεσέδες της να μην έχουν χώρο και να πιέζονται. Ζητείται να δοθεί λύση με την τοποθέτηση νέας πόρτας.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. **Αντικατάσταση υαλοστασίων όλου του κλιμακοστασίου** (αποξήλωση αποκομιδή τοποθέτηση νέου με εργασίες αποκατάστασης) με νέα συστήματα αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα, υψηλής κατηγορίας, σε συνδυασμό με υαλοπίνακες διπλούς, με όλες τις απαραίτητες οικοδομικές επισκευές περιμετρικά αυτού. Και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. Σε κάθε θέση αρχικά, θα γίνεται επαλήθευση των διαστάσεων/ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ στα συστήματα αλουμινίου που θα γίνει Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Το σχέδιο του νέου υαλοστασίου θα είναι όπως αυτό των υπαρχόντων παραθύρων, στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου, με ΤΕΣΣΕΡΑ πλαίσια κατά το πλάτος ανά σειρά, τα δυο ακραία πλαίσια θα αποτελούνται από ανοιγόμενα / ανακλινόμενα παράθυρα και τα υπόλοιπα θα είναι σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ υαλοστασίων κλιμακοστασίου και περιγραφή σχεδίου του:

- **3,50μετρα Χ 1,50μέτρα_ ΙΣΟΓΕΙΟ:** Μία σειρά με τέσσερα πλαίσια, δύο ακραία ανοιγόμενα και δυο μεσαία σταθερά.
- **3,50μετρα Χ 3,00μέτρα_ 1ος όροφος:** δύο σειρές με τέσσερα πλαίσια ανά σειρά. Θα γίνουν μόνο τα δύο άνω σειράς ακραία ανοιγόμενα/ανακλινόμενα. Όλα τα άλλα σταθερά.
- **3,50μετρα Χ 4,50μέτρα_ 2ος όροφος:** τέσσερις σειρές με τέσσερα πλαίσια ανά σειρά. Θα γίνουν μόνο τα δύο της δεύτερης, από κάτω μετρώντας, σειράς ακραία ανοιγόμενα/ανακλινόμενα. Όλα τα άλλα σταθερά.

Σε κάθε θέση αρχικά, θα γίνεται επαλήθευση των διαστάσεων/ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ στα συστήματα αλουμινίου που θα γίνει ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Το νέο υαλοστάσιο θα είναι **σύστημα αλουμίνιου ενεργειακό με θερμοδιακοπή (πιστοποιητικά - φύλλο συμμόρφωσης)** με διπλούς υαλοπίνακες χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας και φίλμ προστασίας ηλίου (εργασία 4).

Να έχει Χαμηλή Αεροδιαπερατότητα, Υδατοστεγανότητα και Αντοχή σε Ανεμοπίεση

Αποξήλωση του παλιού και κατεστραμμένου σιδηρού υαλοστασίου, στο ισόγειο - εντός αποθήκης επιστασίας κάτω από τη σκάλα, σε 1ο και 2ο όροφο, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης, εκτός χώρων Νοσοκομείου με ευθύνη του αναδόχου. Οικοδομική αποκατάσταση της περιμετρικής τοιχοποιίας των προς αντικατάσταση παραθύρων και όλης της περιοχής περιμετρικά (δάπεδο- περβάζια - τοίχοι).

Βαφή εσωτερικά και εξωτερικά του τοίχου, με την κατάλληλη προεργασία, δύο στρώσεων με χρώμα πλαστικό Α΄ ποιότητας που αποτρέπει την εισροή νερού και τη δημιουργία μούχλας (εργασία και υλικά), κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Τοποθέτηση νέων παραθύρων και υαλοστασίου, ίδιων ενδεικτικών διαστάσεων με τα υπάρχοντα ανοίγματα. Να τοποθετηθεί αντιηλιακή μεμβράνη που θα διαθέτει αντιχαρακτική επίστρωση, να συγκρατεί τα θραύσματα και να απορρίπτει την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία- ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της.

Οικοδομικές επισκευές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης συστημάτων αλουμινίου. Και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ):

Όλα τα προφίλ αλουμινίου να έχουν εργοστασιακή επεξεργασία για μεγαλύτερη προστασία έναντι της διάβρωσης, να πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και έχουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Λήψη των τελικών μέτρων από τον τεχνικό της εταιρείας.

Προτείνεται η τοποθέτηση πιστοποιημένων κατά EN14351-1 **πλαισίων αλουμινίου** με μηχανισμούς υψηλής αντοχής και ακρίβειας, με θερμοδιακοπή και «**ενεργειακούς» υαλοπίνακες** αποτελούμενους από εξωτερικό υαλοπίνακα πάχους 5mm με εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low- e), ενδιάμεσο κενό πάχους με πλήρωση Argon και εσωτερικό υαλοπίνακα laminated, πάχους 3+3mm με ενδιάμεση μεμβράνη PVB. Προβλέπεται η τοποθέτηση ελαστομερούς ελαστικού EPDM για τη σφράγιση των αρμών. Τα νέα κουφώματα θα είναι συρόμενα ή ανοιγόμενα/ανακλινόμενα (κατά περίπτωση).

Πιστοποίηση CE θα πρέπει να διαθέτει και ο κατασκευαστής - εγκαταστάτης των κουφωμάτων. Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. Οι διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη ομοιοχρωμία μεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλμύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη.

Ψευτόκασσες: όπου απαιτούνται, να είναι από γαλβανισμένο χάλυβα σύμφωνα με τη μελέτη και τις απαιτήσεις του προμηθευτικού οίκου των διατομών αλουμινίου, από σιδηροσωλήνα ορθογωνικής διατομής (στράντζα), κατάλληλων διαστάσεων και πάχους με τις απαιτούμενες λάμες για τη στήριξη τους και με όλα τα μικροϋλικά αντίστοιχα. Οι ψευτόκασσες και οι λάμες στήριξης τους θα είναι γαλβανισμένες και μετά την τοποθέτηση τους θα καθαρίζονται και θα χρωματίζονται με δύο στρώσεις αντισκωριακού.

Εξαρτήματα λειτουργίας: Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως πχ μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κλπ. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο. κράματος 6005A F26, ώστε να αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές, επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας.

Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση και στερέωση του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής και για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί ενεργειακοί, με αεροστεγές διάκενο. Αναλόγως το είδος του συστήματος αλουμινίου (εσωτερικό - εξωτερικό) να είναι κατάλληλου συνολικού πάχους (πάχος 1ου τζαμιού + αεροστεγές διάκενο + πάχος 2ου τζαμιού).

Το μεν εξωτερικό κρύσταλλο, όταν πρόκειται για σύστημα αλουμινίου εξωτερικό, θα είναι φωτοθερμοανακλαστικό κατάλληλου πάχους, τρίτης γενιάς, μαλακής επίστρωσης και χαμηλής εκπομπής με ug=1,6 τουλάχιστον.

Προτείνεται επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων στην εσωτερική του πλευρά χαμηλής εκπεμψιμότητας ή οποία εμφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας.

Το εσωτερικό κρύσταλλο θα είναι απλό διαφανές κατάλληλου πάχους.

Όλοι οι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται σε κατάλληλους σκελετούς Βαρέως τύπου μέσω κατάλληλων συνδέσμων ή πηχίσκων ή μέσω ειδικών πλαστικών ελαστικών παρεμβυσμάτων και με χρήση διαφανούς σιλικόνης και αυτοκόλλητης ελαστικής ταινίας για τη στεγανοποίησή τους.

Ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης: Τα ελαστικά παρεμβύσματα και αρμοπληρωτικά λάστιχα, για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης, τόσο μεταξύ των διατομών αλουμινίου, όσο και για την προσαρμογή των υαλοπινάκων στο κούφωμα, θα είναι από ειδικής ποιότητας EPDM.

Προστασία: Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούμενες) ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Για την στεγανοποίηση των κατασκευών θα χρησιμοποιούνται αφ' ενός μεν πλαστικά κορδόνια μεταξύ κάσσας και ψευτοκάσσας, αφ' ετέρου ελαστικά συνθετικά παρεμβύσματα τύπου NEOPREN που θα αντέχουν στη γήρανση στα σημεία επαφής των κινητών τμημάτων. Τα κρύσταλλα στεγανοποιούνται πάντοτε με σιλικονούχες μαστίχες και τοποθετούνται με παρεμβύσματα NEOPREN διατομής Π. Όλα τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ στοιχείων αλουμινίου και λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων του κτιρίου ή ψευτόκασσας και στοιχείων θα γεμίζονται με μαστίχα σιλικόνης, αφού προηγούμενα παρεμβληθεί ασφαλτικό κορδόνι.

ΕΡΓΑΣΙΑ 3. Βαφή τοίχων και οροφών του χώρου του κλιμακοστασίου.

Βαφή όλων των τοίχων και οροφών του χώρου του κλιμακοστασίου, με την κατάλληλη κατά περίπτωση προεργασία, πριν σε όλη τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών. Οι χώροι θα παραδίδονται καθαροί και να δοθεί μεγάλη προσοχή στις περιοχές που θα έρθουν σε άμεση επαφή με τις χρωματισμένες επιφάνειες να προστατευτούν, όπως τα νέα κουφώματα, τα δάπεδα και τα όποια προστατευτικά κοντινών επιφανειών.

Μετά το πέρας των εργασιών, τα προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάιλον, κτλ.) αφού αφαιρεθούν, θα απομακρυνθούν με ευθύνη αναδόχου, όλα τα υλικά πρέπει: να πληρούν τους όρους ασφαλείας, αντοχής και ποιότητας της ευρωπαϊκής κοινότητας: iso 9001, ics standards, catas standards.

ΕΡΓΑΣΙΑ 4. Τοποθέτηση Αντιηλιακών μεμβρανών θερμοπροστασίας και σταθερής σήτας στο ισόγειο στο ανωτέρω κλιμακοστάσιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ :

- Η μεμβράνη αφού τοποθετηθεί, να προσφέρει πάνω από 70% έως και 80% το καλοκαίρι μείωση ηλιακής θερμικής ενέργειας που εισέρχεται.
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Απαλλαγή από το ενοχλητικό θάμπωμα (αντηλιά) σε ποσοστό άνω του 80 %
- Να μην αλλοιώνει το οπτικό πεδίο από μέσα προς τα έξω
- Απαλλαγή από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία (UV)άνω του 90%
- Αποτροπή ατυχήματος από σπάσιμο τζαμιού (Αντοχή κρούσης)
- Να διαθέτουν αντιχαρακτική επίστρωση που θα συγκρατεί τα πιθανά θραύσματα και θα προστατεύει από κινδύνους τραυματισμών.
- Τοποθέτηση εσωτερική. Η εφαρμογή της μεμβράνης συνιστάται να γίνει εργοστασιακά στη φάση κατασκευής των υαλοπινάκων (στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού τζαμιού) ή αμέσως μετά την τοποθέτηση από εξειδικευμένο συνεργείο για αποφυγή φυσαλίδων και σκόνης.
- Όχι μεμβράνη τύπου καθρέφτη, φυσική όψη, χωρίς να μετατρέπουν το τζάμι σε καθρέφτη εξωτερικά ή εσωτερικά.
- Κατάλληλες για χώρους Νοσοκομείου.
- Τουλάχιστον 85 - 90 microns πάχος.
- Αντοχή 12-15 χρόνια.
- Πριν την προμήθεια, θα ληφθούν επιτόπου οι ακριβείς διαστάσεις από τον Ανάδοχο.

- Η τοποθέτηση να γίνει στην εσωτερική πλευρά η οποία είναι προσβάσιμη, αφού καθαριστούν οι επιφάνειες.
- Η τοποθέτηση θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- Να κατατεθούν τα επι ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά.

ΣΗΤΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

θα τοποθετηθεί σήτα σταθερή γαλβανιζέ.

- Η **σήτα** που θα χρησιμοποιηθεί να έχει μέγεθος οπών κατάλληλο για αντικουνουπική προστασία (πυκνή), να είναι **άκαυστη, ενισχυμένη με *υαλοϊνες*,** με υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες, κατάλληλη για χρήση σε Νοσοκομείο.

ΕΡΓΑΣΙΑ 5. Τοποθέτηση και σύνδεση με το υπάρχων, νέου Διχτυού προστασίας από περιστέρια. Δίνεται ενδεικτικά η ποσότητα 45,00 τετραγωνικά μέτρα η όλη όψη του κλιμακοστασίου.

ΕΡΓΑΣΙΑ 6. Για όλες τις εργασίες θα γίνονται ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

Πριν τις εργασίες αντικατάστασης θύρας και των υαλοστασίων με αλουμινίου και όλες τις επόμενες εργασίες, να γίνει πρόβλεψη ώστε, βάσει οδηγιών ΚΕΕΛΠΝΟ για κατασκευαστικές εργασίες εντός χώρων Νοσοκομείου, να γίνεται

μεταφορά και απόρριψη των παραγώγων των εργασιών, και **καθαριότητα**, σε όλη τη διάρκεια και μετά το τέλος κάθε επιμέρους εργασίας, με ευθύνη του αναδόχου σε κάδους εκτός του Νοσοκομείου. Πάντα να υπάρχει η απαραίτητη σήμανση για πχ κάδους και απαγόρευση διέλευσης χώρων εργασιών.

Συγκεντρωτικός πίνακας εργασιών:

1	Αντικατάσταση θύρας αριστερής εισόδου γυναικολογικού ιατρείου ΤΕΙ	1ΤΕΜΑΧΙΟ	2.000,00€
2	Αντικατάσταση υαλοστασίων όλου του κλιμακοστασίου (αποξήλωση αποκομιδή τοποθέτηση νέου με εργασίες αποκατάστασης) με νέα συστήματα αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα, υψηλής κατηγορίας, σε συνδυασμό με	7μετραΧ3,50 μέτρα πλάτος Η ΌΨΗ.	11.000,00€

	υαλοπίνακες διπλούς, με όλες τις απαραίτητες οικοδομικές επισκευές περιμετρικά αυτού. Και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ.		
3	Βαφή τοίχων και οροφών του χώρου του κλιμακοστασίου	**270,00ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ**	**2.160,00€**
4	Τοποθέτηση Αντιηλιακών μεμβρανών θερμοπροστασίας και σταθερού πλαισίου με σήτα στο ισόγειο.	**ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ- ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ_ 12μετραΧ3,50 μέτρα πλάτος Η ΌΨΗ.**	**2.000,00€**
5	Δικτυού προστασίας από περιστέρια.	**12μετραΧ3,50 μέτρα πλάτος Η ΌΨΗ.**	**500,00€**
6	Αποξηλώσεις μεταφορές - απορρίψεις - καθαριότητα.	**ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ. Για όλες τις εργασίες.**	**800,00€**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.460,00€ πλέον ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Όλες οι εργασίες κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα γίνονται με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι' αυτό, όλα τα ενδεδειγμένα όργανα και μέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα Μηχανικού αυτού.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει:

α. να φροντίζει για την **τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας** στο εργοτάξιο, μέχρι την παράδοση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκομείου. Προστατευτικά - διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν ερμητική απομόνωση του εργοταξίου για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων, λόγω οικοδομικών εργασιών, βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη.

β. να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα **μέτρα προφύλαξης** των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

γ. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

- Με την ανάθεση των εργασιών, νοείται ότι ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των Γενικών και Ειδικών Όρων και Απαιτήσεων της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής, τους οποίους αποδέχεται ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.
- **Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί**
- Μετά το τέλος των εργασιών να γίνει απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από το συνεργείο σε κάδο με χρέωση του αναδόχου.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη της ορισθείσας « επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής» του Νοσοκομείου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

Στο φάκελο της Προσφοράς, ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω, **επί ποινή αποκλεισμού** σε αντίθετη περίπτωση:

1. **Υπεύθυνη Δήλωση** άρθρου 8 Ν.1599/1986, **ψηφιακά μέσω Gov.gr ή έντυπα η πρωτότυπη με χειρόγραφη υπογραφή του ιδίου ή νόμιμου εκπροσώπου,** στην οποία θα δηλώνεται ότι:

«ο συμμετέχων επισκέφτηκε τους χώρους , προέβει σε επιτόπια εξέταση των χώρων και της κατάστασης τους και έλαβε γνώση των συνθηκών, του χώρου, των ιδιαίτερων συνθηκών, του αντικειμένου των εργασιών καθώς και των Γενικών Όρων και Υποχρεώσεων της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής, **τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.** »

Η υπεύθυνη δήλωση θα συνυπογράφεται και από Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (**επί ποινή αποκλεισμού**).

Οι ημέρες Πραγματοποίησης της Ενημέρωσης θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης.

2. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986, **ψηφιακά μέσω Gov.gr ή έντυπα η πρωτότυπη με χειρόγραφη υπογραφή του ιδίου ή νόμιμου εκπροσώπου, επί ποινή αποκλεισμού,** στην οποία θα δηλώνεται ότι (όλα τα παρακάτω):

– «θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού ευθύνης του κατά την εργασία καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με τεχνικές και κατασκευαστικές εργασίες,όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι οδηγίες θα τηρούνται πριν την έναρξη, για όλη της διάρκεια των εργασιών και μετά τη λήξη τους.

– Αναλαμβάνουν την ευθύνη αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς προκύψει από δική του υπαιτιότητα στους χώρους εκτέλεσης εργασιών.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και κόστη για υλικά, μικροϋλικά, μηχανισμούς, μέτρα ασφαλείας, σημάνσεις, φάροι ειδοποίησης, κορδέλες, αλλαγή όδευσης κλπ.

– Οι εργασίες θα γίνουν από έμπειρους τεχνίτες και τεχνικούς, **σχετικού αντικειμένου** για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική περιγραφή, με τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται. Θα διατίθεται ικανός αριθμός απασχολούμενων για όλες τις εργασίες. Οι εργασίες θα γίνουν από έμπειρους τεχνίτες, σχετικού κατά περίπτωση αντικειμένου, με τα κατάλληλα εργαλεία/υλικά που απαιτούνται

– **Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει** να φροντίζει για την **τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας** στο εργοτάξιο, μέχρι την παράδοση των εργασιών.

– Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 30 ημερών, από τη λήψη της ειδοποίησης - έγκρισης εργασιών με ΕΝΑΡΞΗ ΑΜΕΣΗ.

– Να γίνει απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από το συνεργείο του αναδόχου σε κάδο με χρέωση του αναδόχου. **Ο χώρος, κατά τις εργασίες αλλά και κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαρός.**

– Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή και με την υποβληθείσα προσφορά όλα τα υλικά πρέπει: να πληρούν τους όρους ασφαλείας, αντοχής και ποιότητας της ευρωπαϊκής κοινότητας: iso 9001, ics standards, catas standards., ο δε τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης των υλικών σύμφωνα με τους κανόνες της

τέχνης της τεχνικής και της επιστήμης από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, ασφαλισμένο κατάλληλα.

– Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει ακριβείς επιτόπιες μετρήσεις πριν την έναρξη της κατασκευής. Οι ακριβείς τελικές μετρήσεις θα γίνουν από το εξιδεικευμένο συνεργείο του Αναδόχου.

– Η τοποθέτηση θα γίνει χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των παρακείμενων χώρων.»

Η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού

Στέλλα Τσολακίδου

ΤΕ Πολιτικός Μηχ/κός

Η Προϊσταμένη

Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Δ.Γεωργανά

Διπλ. Αρχιτεκτων Μηχ/κός

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για εργασίες οικοδομικής αποκατάστασης στο κλιμακοστάσιο (Ασανσέρ Νο2), από ισόγειο έως 2ο όροφο, του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη και υπηρεσίες.
Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες θα απορρίπτονται
Το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα σύνολο υπηρεσιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα.
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας.

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης
δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατατεθειμένα σε τρεις (3) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφακέλους). Ο ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο δεύτερος υποφάκελος την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο τρίτος την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο). :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:
   - ✓ δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,
   - ✓ πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016.

   Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

- ✓ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ✓ η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως.
- ✓ τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα <u>σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο)</u>.

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ✓ θα παράσχει στο Νοσοκομείο την υπηρεσία που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.
- ✓ Η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη παροχή της υπηρεσίας στην Ελλάδα και
- ✓ η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα <u>σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο)</u>.

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται την υπηρεσία καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει).

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης).

Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με το μειοδότη οικονομικό φορέα.

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη παροχής υπηρεσιών των ειδών θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μέσω (ΚΑΕ 40879Α).

7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται, συνοδευμένες με το δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης, υπογεγραμμένο από τον τεχνικό της εταιρείας και τον/την υπεύθυνο/η, του τμήματος. ».

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, σε ένα στάδιο κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Μέρος Α. της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασίας αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης θα δοθεί προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών στον ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄84/13-04-2020) και την εγγυητική καλής εκτέλεσης.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:

Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας

Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της απ περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1, του άρθρου , 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000.
4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008.
6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

1. Φυσικά πρόσωπα
2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
4. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
5. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής :

- ✓ δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- ✓ δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.
- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 4412/2016.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.

Απαγορεύεται η σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4782/2021, άρθρο 21)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στον σχετικό Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου

Άννα Μάινα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Τεχνική Υπηρεσία
3. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- κ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- κ .ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΑΝΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- ΝΤΑΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΠΑΠΠΑ ΜΙΡΕΛΑ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ